I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1079489-52	920198	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBÁ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	03-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBÁ - P2	ALTO JEQUITIBÁ/MG	20,07%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBÁ - P2									**303.588,46**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA**					**-**	**303.588,46**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**4.774,15**	
1.1.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,04	19.811,82	BDI 1	23.788,05	951,52	RA
1.1.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,36	8.843,53	BDI 1	10.618,43	3.822,63	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.704,09**	
1.2.1.	Composição	SETOP-ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNIDADE	1,00	1.419,25	BDI 1	1.704,09	1.704,09	RA
1.3.			**DRENAGEM**					**-**	**26.648,41**	
1.3.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	469,41	47,28	BDI 1	56,77	26.648,41	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**213.456,96**	
1.4.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.808,24	0,12	BDI 1	0,14	393,15	RA
1.4.2.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.252,29	77,73	BDI 1	93,33	210.206,23	RA
1.4.3.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,88	487,69	BDI 1	585,57	2.857,58	RA
1.5.			**URBANIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO**					**-**	**5.077,27**	
1.5.1.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	10,00	110,43	BDI 1	132,59	1.325,90	RA
1.5.2.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNIDADE	5,00	218,74	BDI 1	262,64	1.313,20	RA
1.5.3.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNIDADE	5,00	218,74	BDI 1	262,64	1.313,20	RA
1.5.4.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	7,76	120,74	BDI 1	144,97	1.124,97	RA
1.6.			**PASSAGEM ELERVADA DE PEDESTRE**					**-**	**51.927,58**	
1.6.1.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	431,03	83,78	BDI 1	100,59	43.357,31	RA

I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1079489-52	920198	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBÁ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	03-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBÁ - P2	ALTO JEQUITIBÁ/MG	20,07%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBÁ - P2									**303.588,46**	
1.6.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	95,20	25,07	BDI 1	30,10	2.865,52	RA
1.6.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	56,02	78,00	BDI 1	93,65	5.246,27	RA
1.6.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,48	795,51	BDI 1	955,17	458,48	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALTO JEQUITIBÁ/MG
Local

quarta-feira, 31 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DARAH ANDRADE ELLER
CREA/CAU: MG 307343
ART/RRT: MG 20221498302

Assinado de forma digital por DARAH ANDRADE ELLER:12018874616
Dados: 2023.05.31 16:58:14 -03'00'